Baum-Nr. 3
- alle anfallende Arbeiten in Handschachtung
- kein Bodenaustausch
- vorh. Bordsteine am Stammfuß bleiben erhalten
- vorh. Straßenablauf stilllegen, nicht ausbauen

Oberflächenabbruch unter Berücksichtigung der vorh. Gebäudeverblendung; vorh. Lese- und Feldsteine sichern und wieder locker auflegen; Mauer neu setzen Höhe ca. 30 cm

Baum-Nr. 2
- keine Erdarbeiten im Bereich der offenen Baumscheibe

Haus-Nr. 39 30x30 cm große Pflanzinsel für Kletterrose anlegen, Lage in Abstimmung mit Anwohner

Haus 41 und 43: Betonsockel abbrechen und neu herstellen Höhe ca. 20 cm, und neuen Zaun auf Betonfundament setzen, Bepflanzung sichern

Haus 42: Betonsockel abbrechen und neu herstellen, Höhe ca. 20 cm, alten Zaun aufnehmen, lagern und auf Betonsockel wieder einbauen, Zaun und Bepflanzung sichern

2 Granit-Blockstufen neu setzen

1 Granit-Blockstufe neu setzen

In Abstimmung mit Anwohner vorh. Kirsche sichern, Pflanzinsel herstellen

50-er Platten aufnehmen und Granit-Kleinpflaster verlegen

1 Granit-Blockstufe neu setzen

vorh. ACO-Rinne sichern

Anschluss Blatt 2

Beginn der Baustrecke

2x kleinkronige Winter-Linde

1 Granit-Blockstufe neu setzen

vorh. Straßennamenschild aufnehmen, sichern und neu setzen

RKS 1

RKS 2

Achse 1

vorh. Kantenstein aufnehmen

Gelbe Rosskastanie

vorh. Lichtschacht anpassen

vorh. Straßennamenschild aufnehmen, sichern und neu setzen

Fahrbahnbreite = 3,85 m

vorh. Straßennamenschild aufnehmen, sichern und neu setzen

vorh. VZ 220-10 umsetzen, vorh. VZ 112 und vorh. ZZ ("hochliegende Einbauten")

Fahrbahnbreite gemäß Bestand

Blatt 1

Mauer und Zaun aufnehmen; Flieder sichern; Pflanzinsel herstellen

vorh. ACO-Rinne sichern

Mauer und Zaun sichern; Mauer reinigen; Bepflanzung sichern

Mauer und Zaun sichern

Anschluss Blatt 1

RKS 3

RKS 4

Achse 1

RKS 5

Achse 32

Achse 33

Einfassung mit Tiefborden

2 Granit-Blockstufen neu setzen

vorh. VZ 220-10 und vorh. Straßennamenschilder aufnehmen, sichern und neu setzen

1 Granit-Blockstufe neu setzen

Zaun sichern

Solitärgehölz neu setzen Kadsurabaum

Solitärgehölz neu setzen Winter-Duftschneeball

vorh. VZ 112 und vorh. ZZ ("hochliegende Einbauten") entsorgen

vorh. Bepflanzung sichern

vorh. Straßennamenschild und VZ 250 aufnehmen, sichern und neu setzen

Verziehung der Fahrbahnbreite von Bestand auf 3,25 m

Einfassung mit Rasenborden

Pflanzung im Dreieckverband aus Hainbuchen und Flieder jeweils in Gruppen

Fahrbahnbreite gemäß Bestand

Baum-Nr. 17
Naturdenkmal
- Bauarbeiten erfolgen unter gutachterlicher Begleitung hinsichtlich Baumschutz
- Hinweise zur Bauausführung siehe U1, S. 25, Abs. 2.9

Blatt 2

Baum-Nr. 1
- Ausführung aller Arbeiten in Handarbeit,
- kein Bodenaustausch,
- vorh. Bordstein erhalten
- Anpassung der Pflasterrinne im Bordbereich,
- Verzicht auf Bordstein am Stammfuß,
- Neusetzen von Borden außerhalb Stammfuß, Fixierung mittels Einschlagpfosten

Zaun und Mauer aufnehmen und entsorgen, Mauer neu setzen Höhe ca. 30 cm

Terrasse mit vorh. Klinkern befestigen, 1 Granit-Blockstufe neu setzen

Lichtraumprofil nicht herstellbar, Verkehrssicherheit stark eingeschränkt

Zaun aufnehmen und entsorgen

Solitärgehölz neu setzen Kork-Spindelstrauch

Mauer aufnehmen und neu setzen, Mauerhöhe ca. 20 cm, Zaun und Bepflanzung sichern, Zaun wieder setzen

Mauer mit Zaun aufnehmen und neu setzen, Mauerhöhe ca. 20 cm, Bepflanzung sichern

Poller aufnehmen und entsorgen

vorh. VZ 326-40 aufnehmen, sichern und neu setzen

vorh. VZ 267 und vorh. Straßennamenschild aufnehmen, sichern und neu setzen

Ende der Baustrecke

vorh. Pflanzgefäße, Stauden und Gehölze (Rosen) sichern

RKS 6

RKS 7

RKS 8

Achse 1

Poller aufnehmen, sichern und neu setzen

Betonkante schneiden

vorh. VZ 325 aufnehmen, sichern und neu setzen

Einfassung und Bepflanzung sichern

1 Granit-Blockstufe neu setzen

Anschluss Blatt 2

vorh. Pflanzgefäße und Bank sichern

2 Granit-Blockstufen neu setzen

nur Mauer parallel zum Klinkerstreifen einschl. Zaun aufnehmen und neu setzen, Bepflanzung sichern

Verziehung der Fahrbahnbreite von 3,25 m auf 3,00 m

Fahrbahnbreite = 3,25 m

Fahrbahnbreite = 3,00 m

Blatt 3

Legende

- Granit-Großpflaster
- Granit-Kleinpflaster 6x6
- Lesepflaster im Randbereich Findlinge bis DU30 cm
- Klinkerpflaster 20x10
- Klinkerpflaster 20x10, hochkant verlegt
- Betonplatten 30x30
- wassergebundene Befestigung
- Grünfläche (Rasen / Gehölze)
- Angleichung mit vorh. Material
- Entwässerungsrinne, zweireihig
- 8 cm Anlauf — Hochbordstein
- 3 cm / 0 cm Anlauf — Rundbordstein/ Stahlband
- Tiefpunkt/ Hochpunkt
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle (-) und Steigung (+) in Prozent, Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecke und Ausrundung
- 2,5 % — Fahrbahnquerneigung
- Bohrsondierung
- geplanter Baum ohne/ mit Wurzelschutz
- zu rodender Strauch
- Abbruch Leuchte/ Straßenablauf
- Abbruch Verkehrszeichen
- Baumschutz
- geplante Leuchte/ Strahler
- geplanter Ablauf